

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA Administração 2025/2028 Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!  PRAÇA ANTÔNIO PRADO, 70 - CENTRO BARRINHA-SP - CEP 14.860-027  barrinha.sp.gov.br  16. 3943.9400  CNPJ: 45.370.087/0001-27								
PLANILHA ORÇAMENTARIA								
OBJETIVO - OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE III - ERNESTO POSSEBOM								
PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA								
MUNICÍPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO								
LOCAL: RUA LUIZ MARCARI, 425 - CEP: 14866-136 - CJ. HAB. JARDIM JOSE BOMBONATO								
SINAPI 01/2023 E CDHU VERSÃO 197 - CD - BDI: 26,71								
ITENS	FONTE	CÓDIGO	DISCRICÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	COMPOSIÇÃO	00.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, ADESIVADA, DIMENSÕES 3,00 x 1,50 (metros), MODELO CAIXA ECO FEDERAL COM ESTRUTURA EM MADEIRA.	UNI	1,00	R\$ 2.069,98	R\$ 2.622,87	R\$ 2.622,87
1.2	CDHU 197	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	UNMES	3,00	R\$ 771,09	R\$ 977,05	R\$ 2.931,15
1.3	CDHU 197	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA	UNMES	6,00	R\$ 913,43	R\$ 1.157,41	R\$ 6.944,46
SUB-TOTAL.....								R\$ 12.498,48
2			REVESTIMENTO CERÂMICA - PISO					
2.1	CDHU 197	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M²	298,00	R\$ 10,12	R\$ 12,82	R\$ 3.820,36
2.2	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÊ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	243,62	R\$ 2,74	R\$ 3,47	R\$ 845,36
2.3	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÃO 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M²	298,00	R\$ 141,57	R\$ 179,38	R\$ 53.455,24
2.4	CDHU 197	18.08.042	RODAPÊ EM PORCELANATO ESMALTADO ANTIDERRAPANTE PARA ÁREA EXTERNA E AMBIENTE COM ALTO TRÁFEGO, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO	M	243,62	R\$ 27,82	R\$ 35,25	R\$ 8.587,61
2.5	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	28,00	R\$ 97,07	R\$ 123,00	R\$ 3.444,00
2.6	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M²	298,00	R\$ 2,29	R\$ 2,90	R\$ 864,20
SUB-TOTAL.....								R\$ 71.016,77
3			PINTURA DO MURO DE DIVISA / PORTÃO					
3.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	2,10	R\$ 9,72	R\$ 12,32	R\$ 25,87
3.2	CDHU 197	34.05.320	PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE	M²	2,10	R\$ 878,96	R\$ 1.113,73	R\$ 2.338,83
3.3	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	2,10	R\$ 32,78	R\$ 41,54	R\$ 87,23
3.4	CDHU 197	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M²	518,58	R\$ 5,29	R\$ 6,70	R\$ 3.474,49
3.5	CDHU 197	17.02.030	CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA	M²	518,58	R\$ 5,42	R\$ 6,87	R\$ 3.562,64
3.6	CDHU 197	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M²	518,58	R\$ 24,51	R\$ 31,06	R\$ 16.107,09
3.7	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	518,58	R\$ 20,73	R\$ 26,27	R\$ 13.623,10
SUB-TOTAL.....								R\$ 39.219,25
4			PINTURA EXTERNA DA UBS 3 (EXCETO MURO DE DIVISA)					
4.1	CDHU 197	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M²	300,39	R\$ 5,29	R\$ 6,70	R\$ 2.012,61
4.2	CDHU 197	17.02.030	CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA	M²	15,00	R\$ 5,42	R\$ 6,87	R\$ 103,05
4.3	CDHU 197	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M²	15,00	R\$ 24,51	R\$ 31,06	R\$ 465,90
4.4	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M³	15,00	R\$ 13,59	R\$ 17,22	R\$ 258,30
4.5	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	300,39	R\$ 20,73	R\$ 26,27	R\$ 7.891,25
SUB-TOTAL.....								R\$ 10.731,11
5			PINTURA INTERNA DA UBS 3 (EXCETO ÁREAS UMIDAS)					
5.1	CDHU 197	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M²	328,44	R\$ 5,29	R\$ 6,70	R\$ 2.200,55
5.2	CDHU 197	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M²	677,84	R\$ 5,29	R\$ 6,70	R\$ 4.541,53
5.3	CDHU 197	17.02.030	CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA	M²	50,00	R\$ 5,42	R\$ 6,87	R\$ 343,50
5.4	CDHU 197	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M²	50,00	R\$ 24,51	R\$ 31,06	R\$ 1.553,00
5.5	SINAPI	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M³	50,00	R\$ 13,59	R\$ 17,22	R\$ 861,00
5.6	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M³	328,44	R\$ 19,97	R\$ 25,30	R\$ 8.309,53
5.7	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M³	677,84	R\$ 17,65	R\$ 22,36	R\$ 15.156,50
SUB-TOTAL.....								R\$ 32.965,61
6			CALÇADA INTERNA DA UBS 3					
6.1	CDHU 197	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M²	80,83	R\$ 30,77	R\$ 38,99	R\$ 3.151,56
6.2	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	101,27	R\$ 76,66	R\$ 97,14	R\$ 9.837,37
6.3	CDHU 197	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M²	40,00	R\$ 30,77	R\$ 38,99	R\$ 1.559,60
6.4	CDHU 197	54.01.010	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO	M²	40,00	R\$ 4,62	R\$ 5,85	R\$ 234,00
6.5	SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M²	21,20	R\$ 142,29	R\$ 180,30	R\$ 3.822,36
6.6	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2 , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	17,00	R\$ 625,86	R\$ 793,03	R\$ 13.481,51
6.7	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M²	25,32	R\$ 134,16	R\$ 169,99	R\$ 4.304,15
6.8	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M²	122,47	R\$ 22,17	R\$ 28,09	R\$ 3.440,18
6.9	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M²	18,70	R\$ 32,78	R\$ 41,54	R\$ 776,80
6.10	CDHU 197	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M³	24,04	R\$ 117,45	R\$ 148,82	R\$ 3.577,63

SUB-TOTAL.....									R\$ 44.185,16
7			SISTEMA DE INCÊNDIO						
7.1	CDHU 197	50.10.110	EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG	M²	3,00	R\$ 230,24	R\$ 291,74	R\$ 875,22	
7.2	SINAPI	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	M²	3,00	R\$ 29,95	R\$ 37,95	R\$ 113,85	
7.3	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	M²	20,00	R\$ 48,29	R\$ 61,19	R\$ 1.223,80	
7.4	SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	M²	4,00	R\$ 48,29	R\$ 61,19	R\$ 244,76	
SUB-TOTAL.....									R\$ 2.457,63
8			PORTAS E JANELAS						
8.1	CDHU 197	04.08.060	RETRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	14,70	R\$ 11,22	R\$ 14,22	R\$ 209,03	
8.2	CDHU 197	23.20.020	RECOLOCAÇÃO DE BATENTES DE MADEIRA	UNI	3,00	R\$ 48,62	R\$ 61,61	R\$ 184,83	
8.3	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	4,75	R\$ 9,72	R\$ 12,32	R\$ 58,52	
8.4	SINAPI	100681	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA	UNI	3,00	R\$ 1.161,34	R\$ 1.471,53	R\$ 4.414,59	
8.5	CDHU 197	04.09.060	RETRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, CHUMBADOS	M²	5,00	R\$ 8,98	R\$ 11,38	R\$ 56,90	
8.6	SINAPI	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M²	8,82	R\$ 8,84	R\$ 11,20	R\$ 98,78	
8.7	SINAPI	94806	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI	1,00	R\$ 819,41	R\$ 1.038,27	R\$ 1.038,27	
8.8	CDHU 197	04.20.020	REMOÇÃO DE JANELA DE VENTILAÇÃO, ILUMINAÇÃO OU VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO PADRÃO	UNI	2,20	R\$ 29,17	R\$ 36,96	R\$ 81,31	
8.9	SINAPI	11199	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	UNI	1,00	R\$ 1.264,72	R\$ 1.602,53	R\$ 1.602,53	
8.10	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M²	4,40	R\$ 27,53	R\$ 34,88	R\$ 153,47	
8.11	CDHU 197	16.32.120	COBERTURA PLANA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 10 MM	M²	28,90	R\$ 309,58	R\$ 392,27	R\$ 11.336,60	
8.12	SINAPI	39021	PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 90 X 210 CM	UNI	1,00	R\$ 718,97	R\$ 911,01	R\$ 911,01	
8.13	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M²	3,78	R\$ 27,53	R\$ 34,88	R\$ 131,85	
8.14	SINAPI	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M²	1,26	R\$ 437,42	R\$ 554,25	R\$ 698,36	
8.15	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	80,08	R\$ 53,64	R\$ 67,97	R\$ 5.443,04	
8.16	SINAPI	102193	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M²	163,38	R\$ 2,25	R\$ 2,85	R\$ 465,63	
8.17	SINAPI	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M²	163,38	R\$ 18,82	R\$ 23,85	R\$ 3.896,61	
SUB-TOTAL.....									R\$ 30.781,33
9			TROCA DE REVESTIMENTO BANHEIRO E COZINHA						
9.1	CDHU 197	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M²	55,91	R\$ 10,12	R\$ 12,82	R\$ 716,77	
9.2	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.	M²	55,91	R\$ 76,98	R\$ 97,54	R\$ 5.453,46	
9.3	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M²	55,91	R\$ 0,94	R\$ 1,19	R\$ 66,53	
9.4	CDHU 197	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M³	1,68	R\$ 117,45	R\$ 148,82	R\$ 250,02	
SUB-TOTAL.....									R\$ 6.486,78
10			FACHADA DA UBS 3						
10.1	CDHU 197	03.01.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, INCLUINDO REVESTIMENTO	M²	4,50	R\$ 25,31	R\$ 32,07	R\$ 144,32	
10.2	CDHU 197	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M²	40,50	R\$ 10,12	R\$ 12,82	R\$ 519,21	
10.3	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	27,00	R\$ 19,97	R\$ 25,30	R\$ 683,10	
10.4	SINAPI	87244	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M²	40,50	R\$ 238,15	R\$ 301,76	R\$ 12.221,28	
10.5	CDHU 197	16.33.022	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 - CORTE 0,33 M	M	24,00	R\$ 101,14	R\$ 128,15	R\$ 3.075,60	
10.6	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,00	R\$ 36,11	R\$ 45,75	R\$ 274,50	
10.7	CDHU 197	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M³	2,70	R\$ 117,45	R\$ 148,82	R\$ 401,81	
SUB-TOTAL.....									R\$ 17.319,82
11			ESTACIONAMENTO VEICULOS (PRAÇA)						
11.1	CDHU 197	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M²	176,52	R\$ 30,77	R\$ 38,99	R\$ 6.882,51	
11.2	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	26,48	R\$ 93,79	R\$ 118,84	R\$ 3.146,88	
11.3	SINAPI	103077	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M²	176,52	R\$ 184,14	R\$ 233,32	R\$ 41.185,65	
11.4	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPOXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	116,22	R\$ 6,87	R\$ 8,70	R\$ 1.011,11	
11.5	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M²	24,87	R\$ 51,19	R\$ 64,86	R\$ 1.613,07	

11.6	SINAPI	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	47,84	R\$ 28,86	R\$ 36,57	R\$ 1.749,51
11.7	CDHU 197	30.06.090	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL	UNI	3,00	R\$ 794,63	R\$ 1.006,88	R\$ 3.020,64
11.8	SINAPI	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UNI	3,00	R\$ 508,45	R\$ 644,26	R\$ 1.932,78
11.9	CDHU 197	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M²	3,60	R\$ 30,77	R\$ 38,99	R\$ 140,36
11.10	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	3,60	R\$ 76,66	R\$ 97,14	R\$ 349,70
11.11	CDHU 197	30.04.034	PISO EM LADRILO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	1,65	R\$ 149,69	R\$ 189,67	R\$ 312,96
11.12	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	12,02	R\$ 166,28	R\$ 210,69	R\$ 2.532,49
11.13	CDHU 197	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M³	27,02	R\$ 117,45	R\$ 148,82	R\$ 4.021,12
SUB-TOTAL.....								R\$ 67.898,78
12			REVISÃO COBERTURA/TELHADO					
12.1	SINAPI	40782	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33CM	M	54,29	R\$ 35,42	R\$ 44,88	R\$ 2.436,54
12.2	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	42,00	R\$ 36,11	R\$ 45,75	R\$ 1.921,50
SUB-TOTAL.....								R\$ 4.358,04
13			BALCÃO					
13.1	CDHU 197	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M²	0,64	R\$ 10,12	R\$ 12,82	R\$ 8,20
18.1.1	CDHU 197	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C	M²	4,69	R\$ 77,71	R\$ 98,47	R\$ 461,82
18.1.1	CDHU 197	17.02.020	CHAPISCO	M²	9,37	R\$ 6,32	R\$ 8,01	R\$ 75,05
18.1.1	CDHU 197	17.02.220	REBOCO	M²	9,37	R\$ 11,39	R\$ 14,43	R\$ 135,21
18.1.1	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	9,37	R\$ 77,75	R\$ 98,52	R\$ 923,13
18.1.1	SINAPI	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M²	1,70	R\$ 543,39	R\$ 688,53	R\$ 1.170,50
SUB-TOTAL.....								R\$ 2.773,91
14			REFORMA CALÇADA PRAÇA					
14.1	CDHU 197	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M²	626,63	R\$ 30,77	R\$ 38,99	R\$ 24.432,30
14.2	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	626,63	R\$ 75,06	R\$ 95,11	R\$ 59.598,78
14.3	CDHU 197	11.20.050	CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS	M	150,00	R\$ 9,50	R\$ 12,04	R\$ 1.806,00
14.4	SINAPI	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UNI	2,00	R\$ 1.225,03	R\$ 1.552,24	R\$ 3.104,48
14.5	CDHU 197	03.01.240	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO OU PISO EM CONCRETO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M²	13,35	R\$ 30,77	R\$ 38,99	R\$ 520,52
14.6	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M²	13,35	R\$ 76,66	R\$ 97,14	R\$ 1.296,82
14.7	CDHU 197	30.04.034	PISO EM LADRILO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M²	6,60	R\$ 149,69	R\$ 189,67	R\$ 1.251,82
14.8	SINAPI	57500	REBAIXAMENTO DE GUIAS	M	20,10	R\$ 13,79	R\$ 17,47	R\$ 351,15
14.9	CDHU 197	05.07.050	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M³	0,00	R\$ 117,45	R\$ 148,82	R\$ 0,00
SUB-TOTAL.....								R\$ 92.361,87
15			COMPLEMENTO					
15.1	CDHU 197	49.03.020	CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM	UNI	1,00	R\$ 289,31	R\$ 366,58	R\$ 366,58
15.2	SINAPI	100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UNI	2,00	R\$ 34,10	R\$ 43,21	R\$ 86,42
15.3	CDHU 197	41.14.792	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W	UNI	2,00	R\$ 126,72	R\$ 160,57	R\$ 321,14
15.4	SINAPI	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	20,00	R\$ 50,06	R\$ 63,43	R\$ 1.268,60
15.5	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	16,00	R\$ 49,69	R\$ 62,96	R\$ 1.007,36
15.6	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	30,00	R\$ 29,65	R\$ 37,57	R\$ 1.127,10
15.7	SINAPI	92033	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNI	10,00	R\$ 84,77	R\$ 107,41	R\$ 1.074,10
15.8	CDHU 197	45.02.200	ABRIGO PADRONIZADO DE GÁS GLP ENCANADO	UNI	1,00	R\$ 1.070,13	R\$ 1.355,96	R\$ 1.355,96
15.9	CDHU 197	44.01.240	LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa	UNI	1,00	R\$ 645,62	R\$ 818,07	R\$ 818,07
15.10	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UNI	16,00	R\$ 4,67	R\$ 5,92	R\$ 94,72
15.11	CDHU 197	39.03.160	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	128,98	R\$ 2,89	R\$ 3,66	R\$ 472,07
SUB-TOTAL.....								R\$ 7.992,12
16			REPARO HIDRAULICA (ODONTO, CONS.2, INDIF., SALA OBS E WC 7 PNE. (NOVA LIGAÇÃO) / REPARO SALA DE PROCEDIMENTOS.					
16.1	SINAPI	97625	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	1,68	R\$ 54,43	R\$ 68,97	R\$ 115,87
16.2	SINAPI	34636	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UNI	1,00	R\$ 419,95	R\$ 532,12	R\$ 532,12
16.3	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNI	5,00	R\$ 76,36	R\$ 96,76	R\$ 483,80
16.4	CDHU 197	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	30,00	R\$ 28,15	R\$ 35,67	R\$ 1.070,10
16.5	SINAPI	1938	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	UNI	10,00	R\$ 6,74	R\$ 8,54	R\$ 85,40
16.6	SINAPI	3884	LULA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	UNI	16,00	R\$ 2,55	R\$ 3,23	R\$ 51,68
16.7	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M²	32,43	R\$ 24,00	R\$ 30,41	R\$ 986,20
16.8	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	32,43	R\$ 77,75	R\$ 98,52	R\$ 3.195,00

16.9	<u>SINAPI</u>	<u>7122</u>	TE PVC, SOLDADAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4". PARA AGUA FRIA PREDIAL	UNI	10,00	R\$ 11,62	R\$ 14,72	R\$ 147,20
16.10	<u>SINAPI</u>	<u>95249</u>	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNI	1,00	R\$ 49,31	R\$ 62,48	R\$ 62,48
16.11	<u>CDHU 197</u>	<u>05.07.050</u>	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO E METAL	M³	2,65	R\$ 117,45	R\$ 148,82	R\$ 394,37
SUB-TOTAL.....								R\$ 7.124,22
17		COBERTURA ENTRADA UBS/REPARO TELHADO						
17.1	<u>CDHU 197</u>	<u>15.03.030</u>	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA	KG	270,00	R\$ 24,01	R\$ 30,42	R\$ 8.213,40
17.2	<u>CDHU 197</u>	<u>16.12.020</u>	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM	M²	27,00	R\$ 159,64	R\$ 202,28	R\$ 5.461,56
17.3	<u>CDHU 197</u>	<u>16.33.102</u>	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M	M	25,00	R\$ 118,87	R\$ 150,62	R\$ 3.765,50
17.4	<u>SINAPI</u>	<u>89578</u>	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	6,00	R\$ 36,11	R\$ 45,75	R\$ 274,50
17.5	<u>SINAPI</u>	<u>7175</u>	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UNI	48,00	R\$ 2,11	R\$ 2,67	R\$ 128,16
SUB-TOTAL.....								R\$ 17.843,12
TOTAL COM BDI.....								R\$ 468.014,00
BARRINHA, 26 DE DEZEMBRO DE 2025								
 Wallace Marcos Vaz Santos Engenheiro Civil Crea-SP 5071248533 WALLACE MARCOS VAZ SANTOS ENG. CIVIL - CREA – 507.124.853-3  MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA PREFEITA MUNICIPAL								