



BARRINHA

Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!

ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

(16) 3943-9400

@prefeituradebarrinha

@prefeituradebarrinha

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F " ARMÍNIO GIRALDI"

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICÍPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO

LOCAL: RUA FRANCISCO OSAKI, Nº 90, CONJ. HAB. ALBERTINA FERNANDES FOSSALUSSA

CDHU VERSÃO 199 SETEMBRO/2025 - SINAPI OUTUBRO/2025 - LS: 105,39 % - BDI: 26,48

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DISCRICÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI
1	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CDHU	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	M²	4,50	428,54	R\$ 542,02	R\$ 2.439,08
1.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1036,85	R\$ 4,59	R\$ 5,81	R\$ 6.019,36
1.3	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M³	10,37	R\$ 110,25	R\$ 139,44	R\$ 1.446,04
SUB-TOTAL.....								R\$ 9.904,48
2	-	-	SISTEMAS DE COBERTURA					
2.1	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido (INCLUSO KIT FIXAÇÃO COMPLETA)	M²	1036,85	147,01	R\$ 185,94	R\$ 192.790,07
SUB-TOTAL.....								R\$ 192.790,07
3	-	-	LIMPEZA FINAL					
3.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M²	1036,85	R\$ 2,40	R\$ 3,04	R\$ 3.147,38
SUB-TOTAL.....								R\$ 3.147,38
TOTAL.....								R\$ 205.841,93

BARRINHA, 09 DE DEZEMBRO DE 2025

FLÁVIO RICARDO FUZATTO
ENG. CIVIL - CREA - 507.153.690-3

MARIA LUCIA TERESINHA GROTTA
PREFEITA MUNICIPAL