

**BARRINHA**

Barrinha é cada um de nós. Vamos em frente!

ADMINISTRAÇÃO 2025/2028

(16) 3943-9400

@prefeturadebarrinha

@prefeturadebarrinha

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETIVO - OBRA: REFORMA DO TELHADO DA E.M.E.F. "DARVY MASCARO"

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO

LOCAL: RUA SUSSUMO OKANO, Nº 430, VILA RECREIO

CDHU VERSÃO 199 SETEMBRO/2025 - SINAPI OUTUBRO/2025 LS: 105,39 % - BDI: 26,48

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DISCRICÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR COM BDI	CUSTO TOTAL COM BDI
1	-	-	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	CDHU	02.08.020	Placa EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E REQUADRO EM METALON	M²	4,50	R\$ 428,54	R\$ 542,02	R\$ 2.439,08
1.2	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M²	1125,93	R\$ 4,58	R\$ 5,79	R\$ 6.522,27
1.3	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M³	11,26	R\$ 110,25	R\$ 139,44	R\$ 1.570,14
SUB-TOTAL.....								R\$ 10.531,49
2	-	-	SISTEMAS DE COBERTURA					
2.1	CDHU	16.13.130	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliestireno expandido (INCLUSO KIT FIXAÇÃO COMPLETA)	M²	1125,93	R\$ 147,01	R\$ 185,94	R\$ 209.353,45
SUB-TOTAL.....								R\$ 209.353,45
3	-	-	LIMPEZA FINAL					
3.1	CDHU	55.01.020	Limpeza final da obra	M²	1125,93	R\$ 2,40	R\$ 3,04	R\$ 3.417,78
SUB-TOTAL.....								R\$ 3.417,78
TOTAL.....								R\$ 223.302,72

BARRINHA, 09 DE DEZEMBRO DE 2025


FLÁVIO RICARDO FUZATTO
ENG. CIVIL - CREA - 507.153.690-3
MARIA LÚCIA PERESINHA GROTTA
PREFEITA MUNICIPAL